

Инвестор -  
Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью УК "Юбилейный".  
Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.  
Стройка - Старый Оскол.  
Объект - ремонт кровли козырьков входа ж.д. №9, п. 1, 2, 3, мкр. Лесной, ж.д. №5, п. 3, 4, 5, мкр. Буденного; ремонт кровли  
балконных козырьков ж.д. №9, кв. 25, ж.д. №6а, кв. 53-54.

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	по ОКПО	
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	718
	дата	01 августа 2019
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
718	30.09.2019	01.08.2019	30.09.2019

**АКТ**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2019 г.**

Смета на ремонт кровли козырьков входа ж.д. №9, п. 1, 2, 3, мкр. Лесной, ж.д. №5, п. 3, 4, 5, мкр. Буденного;  
ремонт кровли балконных козырьков ж.д. №9, кв. 25, ж.д. №6а, кв. 53-54.  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 90.626 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 0.691 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 79.56 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Мкр. Лесной, ж.д. №9, п. 1, 2, 3.</b>															
1	1	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 покрытия	0,13	13122,15	1036	34,85	3,16	1706	135	5		129,6625 16,86	0,25 0,03

Ид-С	МЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2	0,045	4581,68	1030,32	3168,81	261,58	206	46	143	12	121,072	20,5	5,45	0,92
3 ТССЦ-101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	5,49	56,26				309							
4 ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м желобов	0,053	8575,4	288,62	33,13	2,54	454	15	2		36,1215	0,2	1,91	0,01
5 ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой ( Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>5 479,17 = 4 476,93 + 116 x (45,12 - 36,48)</i> <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 кровли	0,138	5496,65	85,61	31,59	1,74	759	12	4		9,706	0,1375	1,34	0,02
6 ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ( Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>12 279,99 = 10 102,71 + 252 x (45,12 - 36,48)</i> <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м примыканий	0,09	12353,18	351,51	136,71	11,24	1112	32	12	1	40,825	0,8875	3,67	0,08
7 ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,19	738,88	185,67	534,89		140	35	102		20,815		3,95	
8 ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1 м реза	13,5	3,95	3,29	0,66		53	44	9		0,391		5,28	
9 ТЕР09-06-002-02	Монтаж водосточных труб. <i>3 278,42 = 3 474,05 - 0,00013 x 30 652,72 - 2,51 x 5,71 - 3E-5 x 6 378,40 - 0,0025 x 6 061,04 - 0,00052 x 10 458,28 - 0,012 x 10 681,44 - 0,0006 x 13 708,80 - 1E-5 x 10 178,90 - 0,8 x 9,69 - 7E-5 x 7 873,16 - 0,0012 x 2 543,83 - 0,0004 x 19 361,58 - 0,014 x 67,11</i> <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,03	3890,62	2385,17	1505,44	9,18	117	72	45		277,0235	0,725	8,31	0,02
10 ТССЦ-301-5839	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76x102 мм	шт.	3	31,6				95							

Инд-С		МЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		ТССЦ-301-5835	Труба водосточная МП, размер 76x102x3000 мм	шт.		1	231,27				231					
12	12	ТССЦ-301-5834	Воронка выпускная МП, размер 76x102 мм	шт.		1	24,91				25					
13	13	ТССЦ-301-5841	Колено трубы (60°) МП, размер 76x102 мм	шт.		3	63,32				190					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										5397	391	322	13	46,77	1,08	
Накладные расходы										376						
В том числе, справочно:																
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 174) (Поз. 2-3, 8-13)										132						
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 195) (Поз. 1, 4-6)										198						
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 35) (Поз. 7)										46						
Сметная прибыль										237						
В том числе, справочно:																
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 195) (Поз. 1, 4-6)										97						
85%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 174) (Поз. 2-3, 8-13)										113						
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 35) (Поз. 7)										27						
Итого										6010				46,77	1,08	
В том числе:																
Материалы										4684						
Машины и механизмы										322						
ФОТ										404						
Накладные расходы										376						
Сметная прибыль										237						
С К перевода в текущие цены 6 010 * 6,3										37863						
Итого по разделу 1 Мкр. Лесной, ж.д. №9, п. 1, 2, 3.										37863				46,77	1,08	
<b>Раздел 2. Мкр. Буденного, ж.д. №5, п. 3, 4, 5.</b>																
14	14	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамузры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 покрытия		0,0162	13122,15	1036	34,85	3,16	213	17	1	129,6625 2,1	0,25	
15	15	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м желобов		0,144	8575,4	288,62	33,13	2,54	1235	42	5	36,1215 5,2	0,2 0,03	
16	16	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой ( Рубитекс К-5, стеклоткань)  <i>5 479,17 = 4 476,93 + 116 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 кровли		0,324	5496,65	85,61	31,59	1,74	1781	28	10	1	9,706 3,14	0,1375 0,04

разд-С	МЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18	18	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5, стеклоткань) 12 279,99 = 10 102,71 + 252 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м примыканий	0,135	12353,18	351,51	136,71	11,24	1668	47	18	2	40,825 5,51	0,8875 0,12
18	18	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,135	738,88	185,67	534,89		100	25	72		20,815 2,81	

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										4997	159	106	3	18,76	0,19	
Накладные расходы										172						
В том числе, справочно:																
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 137) (Поз. 14-17)										139						
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 25) (Поз. 18)										33						
Сметная прибыль										87						
В том числе, справочно:																
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 137) (Поз. 14-17)										68						
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 25) (Поз. 18)										19						
Итого										5256				18,76	0,19	
В том числе:																
Материалы										4732						
Машины и механизмы										106						
ФОТ										162						
Накладные расходы										172						
Сметная прибыль										87						
С К перевода в текущие цены 5 256 * 6,3										33113						
Итого по разделу 2 Мкр. Буденного, ж.д. №5, п. 3, 4, 5.										33113				18,76	0,19	

**Раздел 3. Балконный козырек. мкр. Буденного д. 9, кв. 25.**

19	19	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 покрытия	0,0078	13184,31	1098,16	34,85	3,16	103	9			137,4423 1,07	0,25
20	20	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой ( Рубитекс К-5, стеклоткань) 5 479,17 = 4 476,93 + 116 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	0,078	5501,79	90,74	31,59	1,74	429	7	2		10,2884 0,8	0,1375 0,01

Код	СМСТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
004-04	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5, стеклоткань) 12 279,99 = 10 102,71 + 252 x (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м примыканий	0,065	12374,27	372,6	136,71	11,24	804	24	9	1	43,2745 2,81	0,8875 0,06	
22	22	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,065	738,88	185,67	534,89		48	12	35	20,815 1,35		
23	23	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м шва	0,018	2306,3	197,01	1070,56	79,33	42	4	19	23,1495 0,42	8,4125 0,15	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1426	56	65	2	6,45	0,22
Накладные расходы										64					
В том числе, справочно:															
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 41) (Поз. 19-21)										42					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 17) (Поз. 22-23)										22					
Сметная прибыль										33					
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 41) (Поз. 19-21)										20					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 17) (Поз. 22-23)										13					
Итого										1523				6,45	0,22
В том числе:															
Материалы										1305					
Машины и механизмы										65					
ФОТ										58					
Накладные расходы										64					
Сметная прибыль										33					
С К перевода в текущие цены 1 523 * 6,3										9595					
Итого по разделу 3 Балконный козырек. мкр. Буденного д. 9, кв. 25.										9595				6,45	0,22
<b>Раздел 4. Балконный козырек. мкр. Буденного д. 6а, кв. 53-54.</b>															
24	24	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 покрытия	0,0153	13184,31	1098,16	34,85	3,16	202	17	1	137,4423 2,1	0,25	

разд-С	МЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой ( Рубитекс К-5, стеклоткань)  <i>5 479,17 = 4 476,93 + 116 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	0,0667	5501,79	90,74	31,59	1,74	367	6	2		10,2884 0,69	0,1375 0,01	
26	26	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ( Рубитекс К-5, стеклоткань)  <i>12 279,99 = 10 102,71 + 252 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,065	12374,27	372,6	136,71	11,24	804	24	9	1	43,2745 2,81	0,8875 0,06
27	27	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,065	738,88	185,67	534,89		48	12	35		20,815 1,35	
28	28	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,027	2306,3	197,01	1070,56	79,33	62	5	29	2	23,1495 0,63	8,4125 0,23
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1483	64	76	3	7,58	0,3	
Накладные расходы									74						
В том числе, справочно:															
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 48) (Поз. 24-26)									49						
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 19) (Поз. 27-28)									25						
Сметная прибыль									39						
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 48) (Поз. 24-26)									24						
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 19) (Поз. 27-28)									15						
Итого									1596				7,58	0,3	
В том числе:															
Материалы									1343						
Машины и механизмы									76						
ФОТ									67						
Накладные расходы									74						
Сметная прибыль									39						

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 4 Балконный козырек. мкр. Буденного д. 6а, кв. 53-54.							10055				7,58	0,3
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>												
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.							13303	670	569	21	79,56	1,79
Накладные расходы							686					
В том числе, справочно:												
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 174) (Поз. 2-3, 8-13)							132					
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 421) (Поз. 1, 4-6, 14-17, 19-21, 24-26)							428					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 96) (Поз. 7, 18, 22-23, 27-28)							126					
Сметная прибыль							396					
В том числе, справочно:												
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 421) (Поз. 1, 4-6, 14-17, 19-21, 24-26)							209					
85%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 174) (Поз. 2-3, 8-13)							113					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 96) (Поз. 7, 18, 22-23, 27-28)							74					
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>90626</b>				<b>79,56</b>	<b>1,79</b>
Итого по разделу 1 Мкр. Лесной, ж.д. №9, п. 1, 2, 3.							37863				46,77	1,08
Итого по разделу 2 Мкр. Буденного, ж.д. №5, п. 3, 4, 5.							33113				18,76	0,19
Итого по разделу 3 Балконный козырек. мкр. Буденного д. 9, кв. 25.							9595				6,45	0,22
Итого по разделу 4 Балконный козырек. мкр. Буденного д. 6а, кв. 53-54.							10055				7,58	0,3
Итого							90626				79,56	1,79
В том числе:												
Материалы							12064					
Машины и механизмы							569					
ФОТ							691					
Накладные расходы							686					
Сметная прибыль							396					
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>90626</b>				<b>79,56</b>	<b>1,79</b>

СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель




*[Signature]* / Проскурин Е.Т./

*главный инженер  
экономист  
мастер*

*[Signature]*  
*Смирнов*

ПРИНЯЛ:

Директор ООО УК "Юбилейный"



/Труфанов А.И./

*Одимова И.В.  
Ситаросиджа С.А.  
Симонова Ж.С.*