

Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью УК "Юбилейный".

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.

Стройка - Старый Оскол.

Объект - ж.д. №4а, кв. 35, мкр. Буденного; ж.д. №1, кв. 69, ж.д. №3, кв. 105-106, мкр. Юбилейный; ж.д. №2, под. 2, 3, 4, 5, мкр. Юбилейный.

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	805
дата	01 апреля 2020 г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
805	30.04.2020	01.04.2020	30.04.2020

**АКТ**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за апрель 2020 г.**

Смета на ремонт кровли, ж.д. №4а, кв. 35, мкр. Буденного; ж.д. №1, кв. 69, ж.д. №3, кв. 105-106, мкр. Юбилейный; ремонт кровли козырьков входа ж.д. №2, под. 2, 3, 4, 5, мкр. Юбилейный.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 282,588 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,447 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 164,2 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		Осн.3/п	Эк.Маш.	3/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Кровля. мкр. Буденного д. №4а, кв. 35.</b>															
1	1	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5).  <i>5 479,17 = 4 476,93 - 116 х 36,48 + 116 х 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	0,45	5501,79	90,74	31,59	1,74	2476	41	14	1	10,2884 4,63	0,1375 0,06

2-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5).  <i>12 279,99 = 10 102,71 - 252 x 36,48 + 252 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,18	12374,27	372,6	136,71	11,24	2227	67	25	2	43,2745 7,79	0,8875 0,16	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								4703	108	39	3	12,42	0,22	
Накладные расходы								113						
В том числе, справочно:														
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 111) (Поз. 1-2)								113						
Сметная прибыль								55						
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 111) (Поз. 1-2)								55						
Итого								4871				12,42	0,22	
В том числе:														
Материалы								4556						
Машины и механизмы								39						
ФОТ								111						
Накладные расходы								113						
Сметная прибыль								55						
С К перевода в текущие цены 4 871 * 7,1								34584						
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Буденного д. №4а, кв. 35.								34584				12,42	0,22	
Раздел 2. Доп. работы. мкр. Буденного д. №4а, кв. 35.														
3	3	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,1	144,62	105,12	39,5		14	11	3	14,38 1,44	
4	4	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка)  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2	0,027	13184,31	1098,16	34,85	3,16	356	30	1	137,4423 3,71	0,25 0,01
5	5	ТЕР07-05-039-12	Герметизация полимерным составом прижимной планки  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,05	738,88	185,67	534,89		37	9	27	20,815 1,04	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								407	50	31		6,19	0,01	
Накладные расходы								52						
В том числе, справочно:														
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 11) (Поз. 3)								10						
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 30) (Поз. 4)								30						

0,94 ФОТ (Ст 9) (Поз. 5)	12														
Сметная прибыль	28														
в том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 30) (Поз. 4)	15														
70%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 11) (Поз. 3)	6														
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 9) (Поз. 5)	7														
Итого	487											6,19		0,01	
В том числе:															
Материалы	326														
Машины и механизмы	31														
ФОТ	50														
Накладные расходы	52														
Сметная прибыль	28														
С К перевода в текущие цены 487 * 7,1	3458														
<b>Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Буденного д. №4а, кв. 35.</b>	<b>3458</b>											<b>6,19</b>		<b>0,01</b>	

**Раздел 3. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. №4а, кв. 35.**

6	6	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (МДСЗ5-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м шва	0,064	2306,3	197,01	1070,56	79,33	148	13	69	5	23,1495	8,4125
														1,48	0,54
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										148	13	69	5	1,48	0,54
Накладные расходы										24					
В том числе, справочно:															
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 18) (Поз. 6)										24					
Сметная прибыль										14					
В том числе, справочно:															
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 18) (Поз. 6)										14					
Итого										186				1,48	0,54
В том числе:															
Материалы										66					
Машины и механизмы										69					
ФОТ										18					
Накладные расходы										24					
Сметная прибыль										14					
С К перевода в текущие цены 186 * 7,1										1321					
<b>Итого по разделу 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. №4а, кв. 35.</b>										<b>1321</b>				<b>1,48</b>	<b>0,54</b>

**Раздел 4. Кровля. мкр. Юбилейный, д. №3, кв. 105-106.**

7	7	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). 5 479,17 = 4 476,93 - 116 x 36,48 + 116 x 45,12 (МДСЗ5-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	1,25	5501,79	90,74	31,59	1,74	6877	113	39	2	10,2884	0,1375
														12,86	0,17

04-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5).	100 м примыканий	0,83	2374,27	372,6	136,71	11,24	7214	217	30	7	43,2745 25,23	0,8875 0,52	
12 279,99 = 10 102,71 - 252 x 36,48 + 252 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								14091	330	119	9	38,09	0,69	
Накладные расходы								344						
В том числе, справочно:														
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 339) (Поз. 7-8)								344						
Сметная прибыль								169						
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 339) (Поз. 7-8)								169						
Итого								14604						
В том числе:														
Материалы								13642						
Машины и механизмы								119						
ФОТ								339						
Накладные расходы								344						
Сметная прибыль								169						
С К перевода в текущие цены 14 604 * 7,1								103688						
Итого по разделу 4 Кровля. мкр. Юбилейный, д. №3, кв. 105-106.								103688						
<b>Раздел 5. Доп. работы. мкр. Юбилейный, д. №3, кв. 105-106.</b>														
9	9	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,2	144,62	105,12	39,5	29	21	8	14,38 2,88		
10	10	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка)	100 м2	0,07	13184,31	1098,16	34,85	3,16	923	77	2	137,4423 9,62	0,25 0,02
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)												
11	11	ТЕР07-05-039-12	Гермитизация полимерным составом прижимной планки	100 м	0,23	738,88	185,67	534,89	170	43	123	20,815 4,79		
		(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1122	141	133		17,29	0,02	
Накладные расходы								154						
В том числе, справочно:														
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 21) (Поз. 9)								20						
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 77) (Поз. 10)								78						

0,94 ФОТ (от 43) (Поз. 11)	56														
Сметная прибыль	82														
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 77) (Поз. 10)	38														
70%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 21) (Поз. 9)	11														
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 43) (Поз. 11)	33														
Итого	1358											17,29		0,02	
В том числе:															
Материалы	848														
Машины и механизмы	133														
ФОТ	141														
Накладные расходы	154														
Сметная прибыль	82														
С К перевода в текущие цены 1 358 * 7,1	9642														
<b>Итого по разделу 5 Доп. работы. мкр. Юбилейный, д. №3, кв. 105-106.</b>	<b>9642</b>											<b>17,29</b>		<b>0,02</b>	

**Раздел 6. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Юбилейный, д. №3, кв. 105-106.**

12	12	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25)	100 м шва	0,22	2306,3	197,01	1070,56	79,33	507	43	236	17	23,1495 5,09	8,4125 1,85		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.											507	43	236	17	5,09	1,85	
Накладные расходы											79						
В том числе, справочно:																	
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 60) (Поз. 12)											79						
Сметная прибыль											46						
В том числе, справочно:																	
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 60) (Поз. 12)											46						
Итого											632				5,09	1,85	
В том числе:																	
Материалы											228						
Машины и механизмы											236						
ФОТ											60						
Накладные расходы											79						
Сметная прибыль											46						
С К перевода в текущие цены 632 * 7,1											4487						
<b>Итого по разделу 6 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Юбилейный, д. №3, кв. 105-106.</b>											<b>4487</b>				<b>5,09</b>	<b>1,85</b>	

**Раздел 7. Балконный козырек. мкр. Юбилейный, д. №3, кв. 105-106.**

13	13	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 покрытия	0,008	13184,31	1098,16	34,85	3,16	105	9			137,4423 1,1	0,25
----	----	-----------------	---	-----------------	-------	----------	---------	-------	------	-----	---	--	--	-----------------	------

		12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой ( Рубитекс К-5, стеклоткань)  5 479,17 = 4 476,93 + 116 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	0,069	15501,79	90,74	31,59	1,74	380	6	21		10,2884 0,71	0,1375 0,01
15	15	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ( Рубитекс К-5, стеклоткань)  12 279,99 = 10 102,71 + 252 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м примыканий	0,065	12374,27	372,6	136,71	11,24	804	24	9	1	43,2745 2,81	0,8875 0,06
16	16	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,065	738,88	185,67	534,89		48	12	35		20,815 1,35	
17	17	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей  (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м шва	0,027	2306,3	197,01	1070,56	79,33	62	5	29	2	23,1495 0,63	8,4125 0,23
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1399	56	75	3	6,6	0,3
Накладные расходы										66					
В том числе, справочно:															
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 40) (Поз. 13-15)										41					
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 19) (Поз. 16-17)										25					
Сметная прибыль										35					
В том числе, справочно:															
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 40) (Поз. 13-15)										20					
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 19) (Поз. 16-17)										15					
Итого										1500				6,6	0,3
В том числе:															
Материалы										1268					
Машины и механизмы										75					
ФОТ										59					
Накладные расходы										66					
Сметная прибыль										35					
С К перевода в текущие цены 1 500 * 7,1										10650					

ранд-СМЕТА		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
по разделу 7 Балконный козырек. мкр. Юбилейный, д. №3, кв. 105-106.										10650			6,6	0,3	
<b>Раздел 8. Кровля. мкр. Юбилейный, д. №1, кв. 69.</b>															
18	18	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой ( Рубитекс К-5, стеклоткань)  <i>5 479,17 = 4 476,93 + 116 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	0,577	5501,79	90,74	31,59	1,74	3175	52	18	-1	10,2884 5,94	0,1375 0,08
19	19	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ( Рубитекс К-5, стеклоткань)  <i>12 279,99 = 10 102,71 + 252 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,199	12374,27	372,6	136,71	11,24	2462	74	27	2	43,2745 8,61	0,8875 0,18
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										5637	126	45	3	14,55	0,26
Накладные расходы										131					
В том числе, справочно:															
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 129) (Поз. 18-19)										131					
Сметная прибыль										64					
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 129) (Поз. 18-19)										64					
Итого										5832				14,55	0,26
В том числе:															
Материалы										5466					
Машины и механизмы										45					
ФОТ										129					
Накладные расходы										131					
Сметная прибыль										64					
С К перевода в текущие цены 5 832 * 7,1										41407					
<b>Итого по разделу 8 Кровля. мкр. Юбилейный, д. №1, кв. 69.</b>										<b>41407</b>				<b>14,55</b>	<b>0,26</b>
<b>Раздел 9. Доп. работы. мкр. Юбилейный, д. №1, кв. 69.</b>															
20	20	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,1	144,62	105,12	39,5		14	11	3		14,38 1,44	
21	21	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 покрытия	0,024	13184,31	1098,16	34,85	3,16	316	26	1		137,4423 3,3	0,25 0,01

Р07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,063	738,88	165,67	534,89			47	12	34		20,815 1,31	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									377	49	38		6,05	0,01
Накладные расходы									52					
В том числе, справочно:														
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 11) (Поз. 20)									10					
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 26) (Поз. 21)									26					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 12) (Поз. 22)									16					
Сметная прибыль									28					
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 26) (Поз. 21)									13					
70%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 11) (Поз. 20)									6					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 12) (Поз. 22)									9					
Итого									457				6,05	0,01
В том числе:														
Материалы									290					
Машины и механизмы									38					
ФОТ									49					
Накладные расходы									52					
Сметная прибыль									28					
С К перевода в текущие цены 457 * 7,1									3245					
Итого по разделу 9 Доп. работы. мкр. Юбилейный, д. №1, кв. 69.									3245				6,05	0,01

Раздел 10. Балконный козырек. мкр. Юбилейный, д. №1, кв. 69.

23	23	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 покрытия	0,011	13184,31	1098,16	34,85	3,16	145	12		137,4423 1,51	0,25
24	24	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой ( Рубитекс К-5, стеклоткань) 5 479,17 = 4 476,93 + 116 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	0,067	5501,79	90,74	31,59	1,74	369	6	2	10,2884 0,69	0,1375 0,01
25	25	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ( Рубитекс К-5, стеклоткань) 12 279,99 = 10 102,71 + 252 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м примыканий	0,065	12374,27	372,6	136,71	11,24	804	24	9	43,2745 2,81	0,8875 0,06



26	26	группа-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м		0,065	738,88	185,67	534,89		48	12	35		20,815 1,35	
	27	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва		0,018	2306,3	197,01	1070,56	79,33	42	4	19	1	23,1495 0,42	8,4125 0,15

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.


											1408	58	65	2	6,78	0,22
			Накладные расходы								66					
			В том числе, справочно:													
			120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 43) (Поз. 23-25)								44					
			155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 17) (Поз. 26-27)								22					
			Сметная прибыль								34					
			В том числе, справочно:													
			65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 43) (Поз. 23-25)								21					
			100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 17) (Поз. 26-27)								13					
			Итого								1508				6,78	0,22
			В том числе:													
			Материалы								1285					
			Машины и механизмы								65					
			ФОТ								60					
			Накладные расходы								66					
			Сметная прибыль								34					
			С К перевода в текущие цены 1 508 * 7,1								10707					
			Итого по разделу 10 Балконный козырек. мкр. Юбилейный, д. №1, кв. 69.								10707				6,78	0,22

Раздел 11. Кровля. Козырьки входа. мкр. Юбилейный, д. №2, п. 2,3,4,5.

28	28	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 покрытия		0,13	13122,15	1036	34,85	3,16	1706	135	5	129,6625 16,86	0,25 0,03	
29	29	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2		0,06	4581,68	1030,32	3168,81	261,58	275	62	190	16	121,072 7,26	20,5 1,23

		4562	профнастил оцинкованный, с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	м2	7,32	56,26			412							
31	31	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м желобов	0,192	8575,4	288,62	33,13	2,54	1646	55	6		36,1215 6,94	0,2 0,04	
32	32	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой ( Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>5 479,17 = 4 476,93 + 116 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м2 кровли	0,334	5496,65	85,61	31,59	1,74	1836	29	11	1	9,706 3,24	0,1375 0,05	
33	33	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ( Рубитекс К-5, стеклоткань) <i>12 279,99 = 10 102,71 + 252 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м примыканий	0,135	12353,18	351,51	136,71	11,24	1668	47	18	2	40,825 5,51	0,8875 0,12	
34	34	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,135	738,88	185,67	534,89		100	25	72		20,815 2,81		
35	35	ТЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1 м реза	18	3,95	3,29	0,66		71	59	12		0,391 7,04		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										7714	412	314	19	49,66	1,47	
Накладные расходы										410						
В том числе, справочно:																
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 137) (Поз. 29-30, 35)										104						
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 269) (Поз. 28, 31-33)										273						
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 25) (Поз. 34)										33						
Сметная прибыль										242						
В том числе, справочно:																
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 269) (Поз. 28, 31-33)										134						
85%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 137) (Поз. 29-30, 35)										89						
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 25) (Поз. 34)										19						
Итого										8366				49,66	1,47	
В том числе:																
Материалы										6988						
Машины и механизмы										314						
ФОТ										431						
Накладные расходы										410						

Гранд-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль								242					
С К перевода в текущие цены 8 366 * 7,1								59399					
<b>Итого по разделу 11 Кровля. Козырьки входа. мкр. Юбилейный, д. №2, п. 2,3,4,5.</b>								<b>59399</b>				<b>49,66</b>	<b>1,47</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.								37513	1386	1164	61	164,2	5,59
Накладные расходы								1491					
В том числе, справочно:													
90%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 137) (Поз. 29-30, 35)								104					
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 43) (Поз. 3, 9, 20)								40					
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 1064) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10, 13-15, 18-19, 21, 23-25, 28, 31-33)								1080					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 203) (Поз. 5-6, 11-12, 16-17, 22, 26-27, 34)								267					
Сметная прибыль								797					
В том числе, справочно:													
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 1064) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10, 13-15, 18-19, 21, 23-25, 28, 31-33)								529					
70%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 43) (Поз. 3, 9, 20)								23					
85%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 137) (Поз. 29-30, 35)								89					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 203) (Поз. 5-6, 11-12, 16-17, 22, 26-27, 34)								156					
<b>СЕГО по акту</b>								<b>282588</b>				<b>164,2</b>	<b>5,59</b>
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Буденного д. №4а, кв. 35.								34584				12,42	0,22
Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Буденного д. №4а, кв. 35.								3458				6,19	0,01
Итого по разделу 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. №4а, кв. 35.								1321				1,48	0,54
Итого по разделу 4 Кровля. мкр. Юбилейный, д. №3, кв. 105-106.								103688				38,09	0,69
Итого по разделу 5 Доп. работы. мкр. Юбилейный, д. №3, кв. 105-106.								9642				17,29	0,02
Итого по разделу 6 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Юбилейный, д. №3, кв. 105-106.								4487				5,09	1,85
Итого по разделу 7 Балконный козырек мкр. Юбилейный, д. №3, кв. 105-106.								10650				6,6	0,3
Итого по разделу 8 Кровля. мкр. Юбилейный, д. №1, кв. 69.								41407				14,55	0,26
Итого по разделу 9 Доп. работы. мкр. Юбилейный, д. №1, кв. 69.								3245				6,05	0,01
Итого по разделу 10 Балконный козырек. мкр. Юбилейный, д. №1, кв. 69.								10707				6,78	0,22
Итого по разделу 11 Кровля. Козырьки входа. мкр. Юбилейный, д. №2, п. 2,3,4,5.								59399				49,66	1,47
<b>Итого</b>								<b>282588</b>				<b>164,2</b>	<b>5,59</b>
В том числе:													
Материалы								34963					
Машины и механизмы								1164					
ФОТ								1447					
Накладные расходы								1491					
Сметная прибыль								797					
<b>ВСЕГО по акту</b>								<b>282588</b>				<b>164,2</b>	<b>5,59</b>



СДАЛ:


Индивидуальный предприниматель

Евгений

Тихонов

/ Проскурин Е.Т./

*главный инженер*



ПРИНЯЛ:

Директор ООО УК "Юбилейный"

Груфанов А.И./