

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель

Проскурин Евгений Тихонович

309516: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Северный д.6/129,

ИНН 312800134594

Тел. 8 (4725) 48 50 51; моб. 8 910 328 20 40, Email: E-T-PRO@yandex.ru.

Заказчик:

ООО УК "Юбилейный"

309516: г. Старый Оскол,

Мкр. Юбилейный 33, ЦТП ЖК 3

ИНН 3128120106 КПП 312801001

Плательщик:

ООО УК "Юбилейный"

**АКТ № 00806 от 30 июня 2020 г.**

№п/п	Наименование работы (услуги)	Ед.изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Выполненные работы по договору № 806 от 20.05.2020г. ремонт кровли, ж.д. №8, кв. 96-97, мкр. Буденного; ж.д. №15, кв. 53-54, мкр. Лесной; ж.д. №2, кв. 62, мкр. Юбилейный; ремонт кровли балконных козырьков ж.д. №8, кв. 96,97, мкр. Буденного, ж.д. №2, кв. 62, мкр. Юбилейный.	услуг	1	303 636,00	303 636,00
	в том числе:				
	Раздел 1.Кровля. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.	м2 ремонт. верх.	165	594,53	98 098,00
	Раздел 2. Доп. работы. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.			18 278,00	18 278,00
	Раздел 3. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.	м.п.	10	187,90	1 879,00
	Раздел 4. Балконный козырек. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.	м2 ремонт. верх.	6,5	1 345,08	8 743,00
	Раздел 5. Кровля. мкр. Лесной д. №15, кв. 53-54.	м2 ремонт. верх.	178,2	553,12	98 566,00
	Раздел 6.Доп. работы. мкр. Лесной д. №15, кв. 53-54.			9 653,00	9 653,00
	Раздел 7. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Лесной д. №15, кв. 53-54.	м.п.	20,2	187,28	3 783,00
	Раздел 8. Кровля. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.	м2 ремонт. верх.	91,4	544,18	49 738,00
	Раздел 9. Доп. работы. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.			3 887,00	3 887,00
	Раздел 10. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.	м.п.	7	187,57	1 313,00
	Раздел 11.Балконный козырек. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.	м2 ремонт. верх.	8,5	1 140,94	9 698,00
				<b>Итого:</b>	<b>303 636,00</b>
				НДС не предусмотрен	

Всего оказано услуг на сумму: триста три тысячи шестьсот тридцать шесть рублей 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель:  / Е.Т. Проскурин/

Заказчик:  / А.И. Труфанов/

М.П.

М.П.

6



Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью УК "Юбилейный".  
 Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.  
 Стройка - Старый Оскол.  
 Объект - ж.д. №8, кв. 96-97, мкр. Буденного; ж.д. №15, кв. 53-54, мкр. Лесной; ж.д. №2, кв. 62, мкр. Юбилейный.

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	806
	дата	20 мая 2020 г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
806	30.06.2020	20.05.2020	30.06.2020

**АКТ**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июнь 2020 г.**

Смета на ремонт кровли, ж.д. №8, кв. 96-97, мкр. Буденного; ж.д. №15, кв. 53-54, мкр. Лесной; ж.д. №2, кв. 62, мкр. Юбилейный; ремонт кровли балконных козырьков ж.д. №8, кв. 96.97, мкр. Буденного, ж.д. №2, кв. 62, мкр. Юбилейный.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 303.636 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1.623 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 185 чел.час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 1. Кровля. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.</b>															
1	1	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5).  <i>5 479,17 = 4 476,93 - 116 х 36,48 + 116 х 45,12 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	1,293	5501,79	90,74	31,59	1,74	7114	117	41	2	10,2884 13,3	0,1375 0,18

		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ТЕР12-01-004-04	МЕТА	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5).  <i>12 279,99 = 10 102,71 - 252 x 36,48 + 252 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,602	12374,27	372,6	136,71	11,24	7449	224	82	7	43,2745 26,05	0,8875 0,53
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14563	341	123	9	39,35	0,71
Накладные расходы									355					
В том числе, справочно:														
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 350) (Поз. 1-2)									355					
Сметная прибыль									174					
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 350) (Поз. 1-2)									174					
Итого									15092				39,35	0,71
В том числе:														
Материалы									14099					
Машины и механизмы									123					
ФОТ									350					
Накладные расходы									355					
Сметная прибыль									174					
С К перевода в текущие цены 15 092 * 6,5									98098					
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.									98098				39,35	0,71
<b>Раздел 2. Доп. работы. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.</b>														
3	3	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,8	144,62	105,12	39,5	116	84	32		14,38 11,5	
4	4	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2	0,082	13184,31	1098,16	34,85	3,16	1081	90	3	137,4423 11,27	0,25 0,02
5	5	ТЕРр65-6-23	Смена водосточных воронок	100 приборов	0,02	26025,61	4181,81	69,84	6,96	521	84	1	491,4 9,83	0,55 0,01
6	6	ТЕРр65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м	0,02	15582,83	575,05	25,4	2,53	312	12	1	61,9 1,24	0,2
7	7	ТЕРр65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	1 шт.	1	94,46	10,75			94	11		1,38 1,38	
8	8	ТЕР07-05-039-12	Гермитизация полимерным составом прижимной планки  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,237	738,88	185,67	534,89		175	44	127	20,815 4,93	



д-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2299	325	164		40,15	0,03
Накладные расходы								331					
В том числе, справочно:													
103%*0,94 ФОТ (от 107) (Поз. 5-7)								104					
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 84) (Поз. 3)								78					
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 90) (Поз. 4)								91					
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 44) (Поз. 8)								58					
Сметная прибыль								182					
В том числе, справочно:													
60%*0,9 ФОТ (от 107) (Поз. 5-7)								58					
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 90) (Поз. 4)								45					
70%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 84) (Поз. 3)								45					
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 44) (Поз. 8)								34					
Итого								2812				40,15	0,03
В том числе:													
Материалы								1810					
Машины и механизмы								164					
ФОТ								325					
Накладные расходы								331					
Сметная прибыль								182					
С К перевода в текущие цены 2 812 * 6,5								18278					
Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.								18278				40,15	0,03

**Раздел 3. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.**

9	9	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м шва	0,1	2306,3	197,01	1070,56	79,33	231	20	107	8	23,1495 2,32	8,4125 0,84
			<i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										231	20	107	8	2,32	0,84
Накладные расходы										37					
В том числе, справочно:															
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 28) (Поз. 9)										37					
Сметная прибыль										21					
В том числе, справочно:															
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 28) (Поз. 9)										21					
Итого										289				2,32	0,84
В том числе:															
Материалы										104					
Машины и механизмы										107					
ФОТ										28					
Накладные расходы										37					
Сметная прибыль										21					
С К перевода в текущие цены 289 * 6,5										1879					
Итого по разделу 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.										1879				2,32	0,84

## Раздел 4. Балконный козырек. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.

10	10	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 покрытия	0,008	13184,31	1098,16	34,85	3,16	105	9			137,4423 1,1	0,25
11	11	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой ( Рубитекс К-5, стеклоткань)  <i>5 479,17 = 4 476,93 + 116 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	0,046	5501,79	90,74	31,59	1,74	253	4	1		10,2884 0,47	0,1375 0,01
12	12	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ( Рубитекс К-5, стеклоткань)  <i>12 279,99 = 10 102,71 + 252 х (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,065	12374,27	372,6	136,71	11,24	804	24	9	1	43,2745 2,81	0,8875 0,06
13	13	ТЕР07-05-039-12	Устройство герметизации полимерцементным составом прижимной планки  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,065	738,88	185,67	534,89		48	12	35		20,815 1,35	
14	14	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей  <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,018	2306,3	197,01	1070,56	79,33	42	4	19	1	23,1495 0,42	8,4125 0,15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1252	53	64	2	6,15	0,22
Накладные расходы										61					
В том числе, справочно:															
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 38) (Поз. 10-12)										39					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 17) (Поз. 13-14)										22					
Сметная прибыль										32					
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 38) (Поз. 10-12)										19					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 17) (Поз. 13-14)										13					

Инд-СМЕТА		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
В том числе:									1345				6,15	0,22
Материалы									1135					
Машины и механизмы									64					
ФОТ									55					
Накладные расходы									61					
Сметная прибыль									32					
С К перевода в текущие цены 1 345 * 6,5									8743					
<b>Итого по разделу 4 Балконный козырек. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.</b>									<b>8743</b>				<b>6,15</b>	<b>0,22</b>

**Раздел 5. Кровля. мкр. Лесной д. №15, кв. 53-54.**

15	15	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5).  <i>5 479,17 = 4 476,93 - 116 х 36,48 + 116 х 45,12 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	1,505	5501,79	90,74	31,59	1,74	8280	137	48	3	10,2884 15,48	0,1375 0,21
16	16	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5).  <i>12 279,99 = 10 102,71 - 252 х 36,48 + 252 х 45,12 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,515	12374,27	372,6	136,71	11,24	6373	192	70	6	43,2745 22,29	0,8875 0,46

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									14653	329	118	9	37,77	0,67
Накладные расходы									343					
В том числе, справочно:														
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 338) (Поз. 15-16)									343					
Сметная прибыль									168					
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 338) (Поз. 15-16)									168					
<b>Итого</b>									<b>15164</b>				<b>37,77</b>	<b>0,67</b>
В том числе:														
Материалы									14206					
Машины и механизмы									118					
ФОТ									338					
Накладные расходы									343					
Сметная прибыль									168					
С К перевода в текущие цены 15 164 * 6,5									98566					
<b>Итого по разделу 5 Кровля. мкр. Лесной д. №15, кв. 53-54.</b>									<b>98566</b>				<b>37,77</b>	<b>0,67</b>

**Раздел 6. Доп. работы. мкр. Лесной д. №15, кв. 53-54.**

17	17	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,2	144,62	105,12	39,5		29	21	8		14,38 2,88	
----	----	-----------------	---	-----------------	-----	--------	--------	------	--	----	----	---	--	---------------	--

Индекс		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
19	19	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2	0,062	13184,31	1098,16	34,85	3,16	817	68	2	137,4423 8,52	0,25 0,02	
19	19	ТЕР65-6-23	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,01	26025,61	4181,81	69,84	6,96	260	42	1	491,4 4,91	0,55 0,01	
20	20	ТЕР07-05-039-12	Гермитизация полимерным составом прижимной планки  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,161	738,88	185,67	534,89		119	30	86	20,815 3,35		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1225	161	97	19,66	0,03	
Накладные расходы										169					
В том числе, справочно:															
103%*0,94 ФОТ (от 42) (Поз. 19)										41					
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 21) (Поз. 17)										20					
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 68) (Поз. 18)										69					
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 30) (Поз. 20)										39					
Сметная прибыль										91					
В том числе, справочно:															
60%*0,9 ФОТ (от 42) (Поз. 19)										23					
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 68) (Поз. 18)										34					
70%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 21) (Поз. 17)										11					
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 30) (Поз. 20)										23					
Итого										1485			19,66	0,03	
В том числе:															
Материалы										967					
Машины и механизмы										97					
ФОТ										161					
Накладные расходы										169					
Сметная прибыль										91					
С К перевода в текущие цены 1 485 * 6,5										9653					
Итого по разделу 6 Доп. работы. мкр. Лесной д. №15, кв. 53-54.										9653			19,66	0,03	
<b>Раздел 7. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Лесной д. №15, кв. 53-54.</b>															
21	21	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,202	2306,3	197,01	1070,56	79,33	466	40	216	16	23,1495 4,68	8,4125 1,7
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										466	40	216	16	4,68	1,7
Накладные расходы										73					
В том числе, справочно:															



Раздел СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,9 * 0,94 ФОТ (от 56) (Поз. 21)								73					
Сметная прибыль								43					
В том числе, справочно:													
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 56) (Поз. 21)								43					
<b>Итого</b>								<b>582</b>				<b>4,68</b>	<b>1,7</b>
В том числе:													
Материалы								210					
Машины и механизмы								216					
ФОТ								56					
Накладные расходы								73					
Сметная прибыль								43					
С К перевода в текущие цены 582 * 6,5								3783					
<b>Итого по разделу 7 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Лесной д. №15, кв. 53-54.</b>								<b>3783</b>				<b>4,68</b>	<b>1,7</b>

**Раздел 8. Кровля. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.**

22	22	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5).  <i>5 479,17 = 4 476,93 - 116 x 36,48 + 116 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	0,787	5501,79	90,74	31,59	1,74	4330	71	25	1	10,2884 8,1	0,1375 0,11
23	23	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5).  <i>12 279,99 = 10 102,71 - 252 x 36,48 + 252 x 45,12 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,248	12374,27	372,6	136,71	11,24	3069	92	34	3	43,2745 10,73	0,8875 0,22
<b>Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.</b>										<b>7399</b>	<b>163</b>	<b>59</b>	<b>4</b>	<b>18,83</b>	<b>0,33</b>
<b>Накладные расходы</b>										<b>170</b>					
<b>В том числе, справочно:</b>															
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 167) (Поз. 22-23)										170					
<b>Сметная прибыль</b>										<b>83</b>					
<b>В том числе, справочно:</b>															
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 167) (Поз. 22-23)										83					
<b>Итого</b>										<b>7652</b>				<b>18,83</b>	<b>0,33</b>
<b>В том числе:</b>															
Материалы										7177					
Машины и механизмы										59					
ФОТ										167					
Накладные расходы										170					
Сметная прибыль										83					
С К перевода в текущие цены 7 652 * 6,5										49738					
<b>Итого по разделу 8 Кровля. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.</b>										<b>49738</b>				<b>18,83</b>	<b>0,33</b>

Инд-СМСТА		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Раздел 9. Доп. работы. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.</b>														
24	24	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,1	144,62	105,12	39,5		14	11	3	14,38 1,44	
25	25	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка)  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2	0,03	13184,31	1098,16	34,85	3,16	396	33	1	137,4423 4,12	0,25 0,01
26	26	ТЕР07-05-039-12	Герметизация полимерным составом прижимной планки  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,11	738,88	185,67	534,89		81	20	59	20,815 2,29	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										491	64	63	7,85	0,01
Накладные расходы										70				
В том числе, справочно:														
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 11) (Поз. 24)										10				
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 33) (Поз. 25)										34				
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 20) (Поз. 26)										26				
Сметная прибыль										37				
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 33) (Поз. 25)										16				
70%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 11) (Поз. 24)										6				
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 20) (Поз. 26)										15				
Итого										598			7,85	0,01
В том числе:														
Материалы										364				
Машины и механизмы										63				
ФОТ										64				
Накладные расходы										70				
Сметная прибыль										37				
С К перевода в текущие цены 598 * 6,5										3887				
<b>Итого по разделу 9 Доп. работы. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.</b>										<b>3887</b>			<b>7,85</b>	<b>0,01</b>
<b>Раздел 10. Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.</b>														
27	27	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,07	2306,3	197,01	1070,56	79,33	161	14	75	23,1495 1,62	8,4125 0,59
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										161	14	75	1,62	0,59
Накладные расходы										26				
В том числе, справочно:														

Раздел-СМЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,9 * 0,94 ФОТ (от 20) (Поз. 27)								26					
Сметная прибыль								15					
В том числе, справочно:													
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 20) (Поз. 27)								15					
Итого								202				1,62	0,59
В том числе:													
Материалы								72					
Машины и механизмы								75					
ФОТ								20					
Накладные расходы								26					
Сметная прибыль								15					
С К перевода в текущие цены 202 * 6,5								1313					
Итого по разделу 10 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.								1313				1,62	0,59

Раздел 11. Балконный козырек. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.

28	28	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 покрытия	0,008	13184,31	1098,16	34,85	3,16	105	9		137,4423 1,1	0,25
29	29	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой ( Рубитекс К-5, стеклоткань)  <i>5 479,17 = 4 476,93 + 116 x (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	0,0595	5501,79	90,74	31,59	1,74	327	5	2	10,2884 0,61	0,1375 0,01
30	30	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ( Рубитекс К-5, стеклоткань)  <i>12 279,99 = 10 102,71 + 252 x (45,12 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,07	12374,27	372,6	136,71	11,24	866	26	10	43,2745 3,03	0,8875 0,06
31	31	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки  <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,07	738,88	185,67	534,89		52	13	37	20,815 1,46	

Код	Наименование	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ГЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,018	2306,3	197,01	1070,56	79,33	42	4	19	1	23,1495 0,42	8,4125 0,15	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									1392	57	68	2	6,62	0,22
Накладные расходы									66					
В том числе, справочно:														
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 41) (Поз. 28-30)									42					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 18) (Поз. 31-32)									24					
Сметная прибыль									34					
В том числе, справочно:														
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 41) (Поз. 28-30)									20					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 18) (Поз. 31-32)									14					
Итого									1492				6,62	0,22
В том числе:														
Материалы									1267					
Машины и механизмы									68					
ФОТ									59					
Накладные расходы									66					
Сметная прибыль									34					
С К перевода в текущие цены 1 492 * 6,5									9698					
<b>Итого по разделу 11 Балконный козырек. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.</b>									<b>9698</b>				<b>6,62</b>	<b>0,22</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.									44132	1567	1154	56	185	5,35
Накладные расходы									1701					
В том числе, справочно:														
103%*0,94 ФОТ (от 149) (Поз. 5-7, 19)									145					
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 116) (Поз. 3, 17, 24)									108					
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 1125) (Поз. 1-2, 4, 10-12, 15-16, 18, 22-23, 25, 28-30)									1143					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 233) (Поз. 8-9, 13-14, 20-21, 26-27, 31-32)									305					
Сметная прибыль									880					
В том числе, справочно:														
60%*0,9 ФОТ (от 149) (Поз. 5-7, 19)									81					
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 1125) (Поз. 1-2, 4, 10-12, 15-16, 18, 22-23, 25, 28-30)									559					
70%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 116) (Поз. 3, 17, 24)									62					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 233) (Поз. 8-9, 13-14, 20-21, 26-27, 31-32)									178					
<b>ВСЕГО по акту</b>									<b>303636</b>				<b>185</b>	<b>5,35</b>
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.									98098				39,35	0,71
Итого по разделу 2 Доп. работы. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.									18278				40,15	0,03
Итого по разделу 3 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.									1879				2,32	0,84
Итого по разделу 4 Балконный козырек. мкр. Буденного д. №8, кв. 96-97.									8743				6,15	0,22
Итого по разделу 5 Кровля. мкр. Лесной д. №15, кв. 53-54.									98566				37,77	0,67
Итого по разделу 6 Доп. работы. мкр. Лесной д. №15, кв. 53-54.									9653				19,66	0,03
Итого по разделу 7 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Лесной д. №15, кв. 53-54.									3783					1,7

п/п	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по разделу 8 Кровля. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.								49738				18,83	0,33
Итого по разделу 9 Доп. работы. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.								3887				7,85	0,01
Итого по разделу 10 Межпанельные швы. Машинное отделение. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.								1313				1,62	0,59
Итого по разделу 11 Балконный козырек. мкр. Юбилейный д. №2, кв. 62.								9698				6,62	0,22
<b>Итого</b>								<b>303636</b>				<b>185</b>	<b>5,35</b>
<b>В том числе:</b>													
Материалы								41411					
Машины и механизмы								1154					
ФОТ								1623					
Накладные расходы								1701					
Сметная прибыль								880					
<b>ВСЕГО по акту</b>								<b>303636</b>				<b>185</b>	<b>5,35</b>

СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель

/ Проскурин Е.Т./



ПРИНЯЛ:

Директор ООО УК "Юбилейный"

/ Труфанов А.И./



*Главный инженер  
мастер  
экономист*

*Одимова Ч.В.  
Симонова Н.С.  
Сидорова С.А.*