

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) -ООО "УК Юбилейный", 309516, Белгородская обл. г. Старый Оскол, м-н Юбилейный, д.33, ЦТП ЖК 3

Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Кофанов Ю.Д.

Стройка - Ремонт межпанельных швов

Объект - м-н Юбилейный д.9 кв.193; м-н Лесной, д.8 кв.133

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

50

дата

01.06.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	09.06.2020	01.06.2020	09.06.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)	
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.			З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. ремонт швов 100%															
1	1	ТЕРр53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки 1 440,55 = 1 467,60 - 0,00076 x 35 585,76	100 м восстановле нной герметизаци и стыков	0,946	1440,55	573,84	11,59		1363	543	11		55,93 52,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	2	ТЕРр53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24 <i>389,69 = 398,59 - 0,00025 x 35 585,76</i>	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,946	3896,9	1023,9	22,6		3686	969	21		99,8 94,41	
3	3	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой <i>806,49 = 2 096,86 - 20,9 x 61,74</i>	100 м шва	0,946	806,49	159,9	646,59	34,61	763	151	612	33	18,79 17,78	3,67 3,47
4	4	ТССЦ-101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	26	47,15				1226					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										7038	1663	644	33	165,1	3,47
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3))										7214	1686	797	41	167,77	4,34
Накладные расходы										1600					
Сметная прибыль										1241					
Итого по разделу 1 ремонт швов 100%										52030				167,77	4,34
Раздел 2. ремонт швов 30%															
5	5	ТЕРр53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки <i>1 440,55 = 1 467,60 - 0,00076 x 35 585,76</i>	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,138	1440,55	573,84	11,59		199	79	2		55,93 7,72	
6	6	ТЕРр53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24 <i>389,69 = 398,59 - 0,00025 x 35 585,76</i>	100 м восстановленной герметизации и стыков	0,138	3896,9	1023,9	22,6		538	141	3		99,8 13,77	
7	7	ТЕР07-05-039-06	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой <i>806,49 = 2 096,86 - 20,9 x 61,74</i>	100 м шва	0,0414	806,49	159,9	646,59	34,61	33	7	26	1	18,79 0,78	3,67 0,15
8	8	ТССЦ-101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	1	47,15				47					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										817	227	31	1	22,27	0,15

