

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - Общество с ограниченной ответственностью УК "Юбилейный".

Подрядчик (Субподрядчик) - Индивидуальный предприниматель Проскурин Е.Т.

Стройка - Старый Оскол.

Объект - ж.д. №1, кв. 134-135, ж.д. №4, кв. 61, ж.д. №5, кв 63, мкр. Юбилейный.

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

918

дата

01 июля 2021 г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
918	31.08.2021	01.07.2021	31.08.2021

АКТ**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2021 г.**

Смета на ремонт кровли ж.д. №1, кв. 134-135, ж.д. №4, кв. 61, ж.д. №5, кв 63, мкр. Юбилейный.

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 282,394 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1,130 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 132,59 чел. час

Номер по порядку	поз. по смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Кровля. мкр. Юбилейный ж.д. №1, кв 134-135.															
1	1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,6	144,62	105,12	39,5		87	63	24		14,38 8,63	
2	2	ТЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок	100 приборов	0,01	26025,61	4181,81	69,84	6,96	260	42	1		491,4 4,91	0,55 0,01
3	3	ТЕРр65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м	0,01	15582,83	575,05	25,4	2,53	156	6			61,9 0,62	0,2

		МЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). <i>4 490,85 = 4 476,93 + 116 х (36,60 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	1,27	4513,47	90,74	31,59	1,74	5732	115	40	2	10,2884 13,07	0,1375 0,17
5	5	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5). <i>10 132,95 = 10 102,71 + 252 х (36,60 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,507	10227,23	372,6	136,71	11,24	5185	189	69	6	43,2745 21,94	0,8875 0,45
6	6	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка) <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Козф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2	0,061	13184,31	1098,16	34,85	3,16	804	67	2		137,4423 8,38	0,25 0,02
7	7	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м	0,159	738,88	185,67	534,89		117	30	85		20,815 3,31	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										12341	512	221	8	60,86	0,65
Накладные расходы										529					
В том числе, справочно:															
103%*0,94 ФОТ (от 48) (Поз. 2-3)										46					
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 63) (Поз. 1)										59					
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 379) (Поз. 4-6)										385					
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 30) (Поз. 7)										39					
Сметная прибыль										271					
В том числе, справочно:															
60%*0,9 ФОТ (от 48) (Поз. 2-3)										26					
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 379) (Поз. 4-6)										188					
70%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 63) (Поз. 1)										34					
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 30) (Поз. 7)										23					
Итого										13141				60,86	0,65
В том числе:															
Материалы										11608					
Машины и механизмы										221					
ФОТ										520					
Накладные расходы										529					

МЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
иль								271					
в текущие цены 13 141 * 9,6								126154					
разделу 1 Кровля. мкр. Юбилейный ж.д. №1, кв 134-135.								126154				60,86	0,65

Раздел 2. Кровля. мкр. Юбилейный ж.д. №4, кв 61.

8	8	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,5	144,62	105,12	39,5		72	53	19		14,38 7,19	
9	9	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). 4 490,85 = 4 476,93 + 116 х (36,60 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	1,038	4513,47	90,74	31,59	1,74	4685	94	33	2	10,2884 10,68	0,1375 0,14
10	10	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5). 10 132,95 = 10 102,71 + 252 х (36,60 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м примыканий	0,215	10227,23	372,6	136,71	11,24	2199	80	29	2	43,2745 9,3	0,8875 0,19
11	11	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2	0,046	13184,31	1098,16	34,85	3,16	606	51	2		137,4423 6,32	0,25 0,01
12	12	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,07	738,88	185,67	534,89		52	13	37		20,815 1,46	

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7614	291	120	4	34,95	0,34
Накладные расходы									298					
В том числе, справочно:														
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 53) (Поз. 8)									49					
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 229) (Поз. 9-11)									232					
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 13) (Поз. 12)									17					
Сметная прибыль									152					
В том числе, справочно:														
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 229) (Поз. 9-11)									114					
70%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 53) (Поз. 8)									28					
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 13) (Поз. 12)									10					
Итого									8064				34,95	0,34
В том числе:														
Материалы									7203					

МЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
анизмы								120					
								295					
ные расходы								298					
етная прибыль								152					
к перевода в текущие цены 8 064 * 9,6								77414					
Итого по разделу 2 Кровля. мкр. Юбилейный ж.д. №4, кв 61.								77414				34,95	0,34

Раздел 3. Кровля. мкр. Юбилейный ж.д. №5, кв 63.

13	13	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,4	144,62	105,12	39,5		58	42	16		14,38	
														5,75	
14	14	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5). 4 490,85 = 4 476,93 + 116 x (36,60 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2 кровли	0,786	4513,47	90,74	31,59	1,74	3548	71	25	1	10,2884	0,1375
														8,09	0,11
15	15	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5). 10 132,95 = 10 102,71 + 252 x (36,60 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м примыканий	0,244	10227,23	372,6	136,71	11,24	2495	91	33	3	43,2745	0,8875
														10,56	0,22
16	16	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (отливы, приж. планка) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)	100 м2	0,029	13184,31	1098,16	34,85	3,16	382	32	1		137,4423	0,25
														3,99	0,01
17	17	ТЕР07-05-039-12	Устройство гермитизации полимерцементным составом прижимной планки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м	0,097	738,88	185,67	534,89		72	18	52		20,815	
														2,02	

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										6555	254	127	4	30,41	0,34
Накладные расходы										264					
В том числе, справочно:															
110%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 42) (Поз. 13)										39					
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 198) (Поз. 14-16)										201					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 18) (Поз. 17)										24					
Сметная прибыль										134					
В том числе, справочно:															
65%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 198) (Поз. 14-16)										98					
70%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 42) (Поз. 13)										22					
100%*0.85 * 0,9 ФОТ (от 18) (Поз. 17)										14					
Итого										6953				30,41	0,34

МЕТА		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										6174				
ы и механизмы										127				
Накладные расходы										258				
Сметная прибыль										264				
С К перевода в текущие цены 6 953 * 9,6										134				
Итого по разделу 3 Кровля. мкр. Юбилейный ж.д. №5, кв 63.										66749				
										66749			30,41	0,34

Раздел 4. Балконный козырек. мкр. Юбилейный ж.д. №1, кв 134-135.

18	18	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали(отливы, приж. планка) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 покрытия	0,008	13184,31	1098,16	34,85	3,16	105	9			137,4423 1,1	0,25
19	19	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (Рубитекс К-5) <i>4 490,85 = 4 476,93 + 116 х (36,60 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м2 кровли	0,067	4513,47	90,74	31,59	1,74	302	6	2		10,2884 0,69	0,1375 0,01
20	20	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (Рубитекс К-5) <i>10 132,95 = 10 102,71 + 252 х (36,60 - 36,48) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Коэф. на высоту ОЗП=1,06; ТЗ=1,06)</i>	100 м примыканий	0,065	10227,23	372,6	136,71	11,24	665	24	9	1	43,2745 2,81	0,8875 0,06
21	21	ТЕР07-05-039-12	Герметизация полимерным составом прижимной планки <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,065	738,88	185,67	534,89		48	12	35		20,815 1,35	
22	22	ТЕР07-05-039-07	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	100 м шва	0,018	2306,3	197,01	1070,56	79,33	42	4	19	1	23,1495 0,42	8,4125 0,15

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										1162	55	65	2	6,37	0,22
Накладные расходы										63					
В том числе, справочно:															
120%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 40) (Поз. 18-20)										41					
155%*0.9 * 0,94 ФОТ (от 17) (Поз. 21-22)										22					
Сметная прибыль										33					
В том числе, справочно:															

МЕТА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ФОТ (от 40) (Поз. 18-20)								20					
0,9 ФОТ (от 17) (Поз. 21-22)								13					
								1258				6,37	0,22
В том числе:													
Материалы								1042					
Машины и механизмы								65					
ФОТ								57					
Накладные расходы								63					
Сметная прибыль								33					
С К перевода в текущие цены 1 258 * 9,6								12077					
Итого по разделу 4 Балконный козырек. мкр. Юбилейный ж.д. №1, кв 134-135.								12077				6,37	0,22
ИТОГИ ПО АКТУ:													
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.								27672	1112	533	18	132,59	1,55
Накладные расходы								1154					
В том числе, справочно:													
103%*0,94 ФОТ (от 48) (Поз. 2-3)								46					
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 158) (Поз. 1, 8, 13)								147					
120%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 846) (Поз. 4-6, 9-11, 14-16, 18-20)								859					
155%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 78) (Поз. 7, 12, 17, 21-22)								102					
Сметная прибыль								590					
В том числе, справочно:													
60%*0,9 ФОТ (от 48) (Поз. 2-3)								26					
65%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 846) (Поз. 4-6, 9-11, 14-16, 18-20)								420					
70%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 158) (Поз. 1, 8, 13)								84					
100%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 78) (Поз. 7, 12, 17, 21-22)								60					
ВСЕГО по акту								282394				132,59	1,55
Итого по разделу 1 Кровля. мкр. Юбилейный ж.д. №1, кв 134-135.								126154				60,86	0,65
Итого по разделу 2 Кровля. мкр. Юбилейный ж.д. №4, кв 61.								77414				34,95	0,34
Итого по разделу 3 Кровля. мкр. Юбилейный ж.д. №5, кв 63.								66749				30,41	0,34
Итого по разделу 4 Балконный козырек. мкр. Юбилейный ж.д. №1, кв 134-135.								12077				6,37	0,22
Итого								282394				132,59	1,55
В том числе:													
Материалы								26027					
Машины и механизмы								533					
ФОТ								1130					
Накладные расходы								1154					
Сметная прибыль								590					
ВСЕГО по акту								282394				132,59	1,55



СДАЛ:

Индивидуальный предприниматель

Е. Тихонович / Проскурин Е. Т./



ПРИНЯЛ:

Директор ООО УК "Юбилейный"

А. И. Труфанов / Труфанов А. И./

*экономист СМЦ Староситиша в А
кабинет Валерия Александровича*